



Skýringar:
 Grafa skal fyrir undirstoðum niður á fastan botn og hreinsa vel undan veggjum áður en mót eru smíðuð. Grafa skal allan lausan jarðveg úr grunnni og fylla í staðinn með möldarlausri mál, þjappa hana í 30 cm þykkum lögum með titrarapjoppu og vata hvert lag áður en þjoppun hefst.
 Bendistál er kambstál Ks 40 auðkennt með K.
 Steypa er S 200 skv IST 10.
 Háiknað er með að í grunnni er klippirétt mótella.

24 1983

STADALHÚS T/S
 TEIKNISTOFA SIÐUMÓLA 31 SÍMI 83141

VERKEFNI	DAGS.	1983	VERK NR
Undirstoður	MKV.	1:50 1:20	S 37
Viðivangur 9 Hafnarfirði	RR.		
	BLAD NR	2.01	

SIGURDUR GUDMUNDSSON SIGURDUR P. KRISTJÁNSSON FTFÍ