



- Styrningar:**
Breyting á innra skiptalagi 2. hæðar.
Bætt er við milli lofti á verkstæði 30,0m², það er byggt upp með stálplöng og bitum. Einnig er settur upp nýr veggur.
- Suðurhluti hússins:**
Tveggja hæða steinsteypt hús, með mótaðferð utan og málað. einangrað og múrmúlað innan.
Gluggar eru og hurðir eru úr timbri.
Þak er hefðbundin timburþak klætt þakpappa og þakstál.
- Norðurhluti hússins:**
Aðalburðarkerfi er uppbyggt úr steyptum súlum með forsteyptum aðubítum í þak.
Veggir eru steinsteyptir og þönnu klæddir með einangruðum samlokastengingum.
Þak er hefðbundin timburþak klætt með þakpappa og þakstál.
- Brunavarnir:**
Húsið er lömbærhús þar sem starfrækt er bifreiðaverkstæði og skrifstofur því tengdu.
- Húsinu er skipt upp í 9 brunahlöf sem aðskilin eru með EIB60 og REI60 veggjum eða hæðarskilmum og EI-CS30/60 hurðum
- Lager á 1. hæð.
 - Þvottur/Þrif á 1. hæð.
 - Sprautun/réttingar á 1. hæð.
 - Verkstæði á 1. hæð.
 - Verkstæði á 1. hæð og skrifstofur á 2. hæð.
 - Verkstæði og lager á 1. hæð.
 - Kaffistofa og snyting á 1. hæð.
 - Lager á 1. hæð.
 - Skrifstofur á 2. hæð.

- Brunaból burðarvirkis:**
Burðarvirki milli gólfis er REI60, hluti af burðarvirki milli gólfis eru stálþátar og súlur sem þarf að verja l.d. með eivarnamálningu þannig að brunaból verði R60.
- Flóttaleiðir:**
Úr skrifstofum á 2. hæð eru þjónunarop með felflitiga flóttaleiðir eru sýndar á aðaláritningum. Altar hurðir í flóttaleiðum eiga að vera auðopnanlegar án lykils í flóttaleiðina.
- Klæðningar:**
Allar vegg og loftklæðningar skulu vera í f. 1.
- Brunavörðunarkerfi:**
Í húsinu er skilfríkt brunavörðunarkerfi með tengingu til víðurkenndrar vaktstöðvar. Kerfið er þjónustað af sölu víðurkenndum af Mannvirkisastofnun.
- Út-þjós og neyðarlýsing:**
Útgöngu- og neyðarlýsing í byggingunni eru í samræmi við byggingarreglugerð. ÚT-þjós ásamt rýmingarleiðum og brunasögnum eru sýnd á grunnmynd.

- Slökkviltaki og slöngukefli:**
Í húsinu eru slöngukefli eins og aðalupprættir sýna. Handslökkviltaki verða sett við slöngukeflin og á öðrum stöðum í samræmi við leiðbeiningar Mannvirkisastofnunar og eivarnaeftirlits. Slöngukefli skulu uppfylla ákvarðið IST EN 671-1 og vera í samræmi við ákvarðið byggingarreglugerðar. Handslökkviltaki skulu vera skv. leiðbeiningum 165.BR1 og IST EN 5.
- Reyklosun:**
Reyklosun úr úr húsinu verður í gegnum dyr og glugga á byggingunni.

- Brunavarnartákni:**
- STJÓRNSTÖÐ BRUNAVÖRÐUNARKERFIS
 - MERKTUR ÚTGANGUR
 - BRUNASLANGA
 - HANDSLÖKKVILTAKI
 - ESBO VEGGUR
 - ESBO-CS HURD
 - HANDBODI
 - BANILA
 - HURDAREIGILL
 - NEYÐARLÝSING
 - SJÁLFRYNDI ÚTANGUR

Nýjasta breyting sjá ský

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 cm

Kvarði 1:100

C	15.10.13	Skrifstofurtafa sett á milli, önnur 2,0 ský
B	16.08.13	Skrifstofurtafa og málflötum breytt
A	22.08.02	Skrifstofurtafa og milli flötum breytt
		önnur breyting

Strendingur ehf.
Verkfræðingur
Reykjavík
Sími 565 5646, Fax 565 5647

Melabraut 18, Hafnarfirði
Grunnmynd 1 og 2. hæð

Útgefið: Júní 2000
Skala: 1:1000
Hafnarfirði 12.10.2013

dagsetning: Júní 2000 teln. nr: 101 málkvarði: 1:100/