



ALMENNAR SKÝRINGAR

ALLAR PÍPUR ERU Ø16 OG VÍR 1,5 MM<sup>2</sup>.

HÆDIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 100 CM.

HÆDIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 20 CM.

HÆDIR Á SIMA- (S) SJÓNVARPS- (L) TENGLUM FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 20 CM.

HÆDIR Á INNAHÜSSIMA (D) FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 130 CM.

ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI OG Í MIÐJA DÓS EDA ÚR MIÐRI DÓS Í MIÐJA DÓS EDA Í FULLFRÁGENGINN VEGG.

ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLÍÐ VIÐ HLÍÐ Í LOFTUM EDA VEGGJUM SKAL HAFNAÐ MINNSTA KOSTI 3 CM BIL MILLI RÓRA, ÞANNIG AD STEYPA GETI AUÐVELDLEGA RUNNID NIDUR Á MILLI.

GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AD TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VÍÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: T1.1-Q1F2 ER GREIN NR. 2 UNDIR LEKALIDA Q1 Í TÖFLU T1 SEM ER Á 1. HÆÐ.

TIL SNERTISPENNUVARNAR SKAL NOTA NÜLLUN OG LEKASTRAUMSROFAVÖRN.

MÁLMLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNADAR SKAL JARDBINDA VANDLEGA.

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10A.

JARDBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDAVATNSLÖGN. ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AD SAMRÆMA LAGNIR AD TÆKJUM EFTIR ADSTÆÐUM Á STADNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.

ÖLL TÁKN ERU SAMKVÆMT STADLI.

FARA SKAL EFTIR ARKITEKTATEIKNINGUM UM STADSETNINGU Á MILLIVEGGJUM

NEMA ANNAD SÉ GETID

BREYTING A  
ADALTAFLA FÆRD  
INN Í HÚS

Verkeiti		
HÖLSHRAUN 5. 220 HAFNARFIRDI		
Verkhúti/Verknúmer		
SNID OG AFSÖÐUMYND		
Blað nr.	Teikningarnúmer	Kvarði
1	2-0141	1:50 OG 1:500
Hannað	Teiknað	Daga.
SH	SH	23.11.'91
Yfirfarið	Samþ.	Breyting
		A 03.12.'92
Sigurjón Harðarson		
Suðurbraut 16 220 Hafnarfirði sími 651845		

AFSTÖÐUMYND  
MÆLIKVARDI 1:500