



SKYRINGAR:

Malstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pipur séu 16 mm, viri 1,5 mm.
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.
 Hæð rofa og tengla í eldhúsi, svottarúsi
 og bilgeymslu sé 105 cm.
 Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Binda skal saman heita- og kaldvatnsinntök,
 og jarðbinda bóckar og sturtubotna.
 Gangna skal frá raflögn s.k.v. reglugerð R.E.R. og
 viðkomandi rafveitu.

L táknar loftnet
 F táknar sími
 DS táknar dynasími.

nema annars
 sé getið

Ø50 RH
 Ø50 SÍMI
 Ø25 LOFTN
 Ø25 RUKA

Ø50 RH
 Ø50 SÍMI
 Ø25 LOFTN
 Ø25 RUKA

Inntök samþykkt 6/1/1993.
 t.h. RAFVEITU HAFNARFIJARDAR
 Birgir Dagbjörns.

Samþykkt 7/1/93
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS
 Gunnar L. Þorsteinsson
 t.h. Rafveitu Hafnarfjarðar

TEKNING NR.

3085

| NR. | BREYTING | DAGS | BR. |
|---------------------------------------|----------|----------|---------|
| KLAPPARHOLT 2 OG 4 HAFNARFIRÐI | | | |
| RAFLÖGN OG VEIKSTRAUMS | | HANNAD | 16 |
| LAGNIR | | TEIKNAD | 16 |
| | | DAGS | maí '91 |
| | | BLAD | 1 AF 3 |
| | | KVARDI | 1:50 |
| | | VERK NR. | 91,263 |