



Inntök samþykkt 6/1 1993.
f. h. RAFVEITU HAFNARFIARÐAR
Birgir Dagbjart.

Samþykkt 7/1 1993
VEGNA FULLNÁÐARFRAGA
Lth. Professori Hafnarfirði

SKYRINGAR:

Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
Pípur séu 16 mm, vir 1,5 mm.
Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.
Hæð rofa og tengla í eldhúsi, þvottahúsi
og bilgæymslu sé 105 cm.
Allar hæðir miðast við fullfræðingin golf.
Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
Binda skal saman heita- og kaldvatnsinntök,
og jarðbinda þökkar og sturtubotna.
Ganga skal frá raflögn s.k.v. reglugerð R.E.R og
viðkomandi rafveitu.

L táknar loftnet
F táknar sími
OS táknar dýrasími.

nema annars
sé getið

Ø50 RH
Ø50 SÍMI
50 Ø25 LÖFTN
Ø25 ÞUKA.

50 Ø50 RH
Ø50 SÍMI
Ø25 LÖFTN
Ø25 ÞUKA.

TEIKNING NR: 3086

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
KLAPPARHOLT 6 OG 8 HAFNARFIÐI			
RAFLÖGN OG VEIKSTRAUMS LAGNIR		HANNAÐ	16
		TEIKNAD	16
		DAGS	maj 91
		BLAÐ	1 AF 3
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	91,263