



ALMENNAR SKÝRINGAR

ALLAR PÍPUR ERU $\varnothing 16$ OG VÍR 1,5 MM².

HÆDIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI 100 CM.

HÆDIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI 20 CM.

HÆDIR Á SIMA- (F) SJÓNVARPS- (L) TENGLUM FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI 20 CM.

HÆDIR Á INNAHÜSSÍMA (DS) FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI 135 CM.

ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI OG Í MIÐJA DÓS EDA ÚR MIDRI DÓS Í MIÐJA DÓS EDA Í FULLFRÁGENGINN VEGG.

ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLID VIÐ HLID Í LOFTUM EDA VEGGJUM SKAL HAFNAÐ MÍNNA KOSTI 3 CM BIL MILLI RÖRA, ÞANNIG AD STEYPA GETI AÐVELDLEGA RUNNID NIÐUR Á MILLI.

GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AD TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: T2-GR.20 ER GREIN NR. 20 Í TÖFLU T2.

TIL SNERTISPENNUVARNAR SKAL NOTA NÜLLUN OG LEKA STRAUMSROFAVÖRN.

MÁLHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNADAR SKAL JARDBINDA VANDLEGA.

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MÍNNAST 10 A.

JARDBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDA VATNSLÖGN. ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AD SAMRÆMA LAGNIR AD TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.

ÖLL TÁKN ERU SAMKVÆMT STAÐLI.

NEMA ANNAD SÉ GETID

Verkefni		
SKÓGARHLÍÐ 1. 220 HAFNARFIRÐI		
Verkhúti/Verknúmer		
RAFLAGNIR, LÁG- OG SMÁSPENNA		
Blað nr.	Teikningarnúmer	Kvarði
2	2-0138	1:50
Hannað	Teiknað	Dags.
Þórir Úlf.	SH	20.10.'92
Yfirarið	Samþ.	Breyting
Sigurjón Harðarson		
Suburbraut 16 220 Hafnarfirði sími 651845		