



GRUNNMYND 1. HÆÐ. MKV. 1:100.

SVALASKYLI.
Svalaskýlum er lokað með 8-10 mm hertu gleri.
Hverju svalaskýli er lokað (B-LOKUN) með glereiningum sem hvíla í þar til gerðum álbrautum.
Svalaskýlin eru opnanleg sbr. grein 102 í byggingareglugerð.
Niðurföll og yfirföll eru á svölum.

Fig. 4 lyftum og lyftubúnað:
Lyftan skal vera víraalyfta. Í sveigjum loftrestum lyftustöð, hurðir & lyftastöðir ölu a.m.k. EKS30.
Lyftan skal uppfylla skvæði "STÖRÐU STADALS" EN41.
Mósa skal við að lyftan hafi 1000 kg burðargæta og rýnd 13 manns.
Lyftan skal hönnuð fyrir a.m.k. 1 m hraða pr. Sek.
Hurðir skulu vera að minnstaðasti 90 sm breiðar.
Fengjábúnaður lyftu er staðsettur í hvarfstafrými meik í "TEKNIÞYMI LYFTU".
Lyftan og lyftubúnaður skal vera vörðveind af Vinnuafstíðisráði og skal eikvarnarefnið smp. binað og frg. lyftunnar.

Varðandi frekari málsefningar, sjá sértækingar aðalhönnuðar í mkv. 1:50.
Séruppdrættir skulu unnir þegar aðaluppdrættir hafa verið samþykktir af byggingaryfirvöldum.

- > BQ, táknað björgunarop, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamálið.
- Táknar rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamálið.
- ⊗ Reykskýrnir, staðsetjast samkv. teikningu.
Ekkvartarabúnaður og síkkvartari skulu staðsetjast í samræði við sjáðskráð.
Aðrir húrur í búaða skulu vera sjálflokandi með hurðarþrengju.

NORÐURBAKKI 11a, 11b og 11c. HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simnet.is
STH, teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.

Skýringar: Aðaluppdráttur.
Teikning: Grunnmynd 1. hæð.
Mælikvæði: 1 : 100. Dagsetning: 25 janúar 2006.
Undirskrift: 17/11/13 [Signature]
Blað nr. 2 af 8.
Breytt: Svalaskýli B-lokun teiknuð í nóv. 2013