



GRUNNMYND 1. HÆÐ. MKV. 1:100.

SVALASKÝLI.
Svalaskýli er lokað með 8-10 mm hertu gleri.
Hverju svalaskýli er lokað (B-LOKUN) með glerningum sem hliða í þar til gerðum áhrutum.
Svalaskýlin eru opnanleg ebr. græn 102 í byggingarreglugerð.
Niðurföt og yfirföt eru á svölum.

Verðandi frekari málsetningar, sjá sértalningar aðalhönnuðar í mkv. 1:50.
Séruppdrættir skulu unnir þegar aðaluppdráttir hafa verið samþykktir af byggingaryfirvöldum.

Fig. 4 lyftum og lyftubúnaði:
Lyftan skal vera vírslyfta, í steyptum lofttræstum lyftustokk, hurðir á lyftustokki séu a.m.k. EKCS30.
Lyftan skal uppflýja ákvaði "EVROPU STABALS" EN-81.
Mikla skal við að lyftan hafi 1000 kg burðargæta, og rými 13 manns.
Lyftan skal hönnuð fyrir a.m.k. 1 m hraða og 5 sek.
Hurðir skulu vera að minnsta kosti 90 sm breðar.
Tengibúnaður lyftu er staðsettur í lofttræstu rými meik "TEKNIKYMI LYFTU".
Lyftan og lyftubúnaður skal vera vörðkand í Vinnuafriti ríkisins og skal eiddaferlið sannað með fig. lyftunar.

- BO, táknað björgunarop, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- Táknað rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- ⊗ Reykskyrnari, staðsetting samkv. teikningu.
- ↳ Eldvarnarbúnaður og slökkvilið skulu staðsetta í samræmi við slökkvilið.
- ↳ Andlyðishurðir íbúða skulu vera slökkvilið með hurðarþurpu.

NORDURBAKKI 13a, 13b og 13c. HAFNARFIRDI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bff.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simnet.is
STH, teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kl. aðalhönnuðar: 141250-4189.

Skýringar:	Aðaluppdráttur.
Teikning:	Grunnmynd 1. hæð.
Málsvæði:	1:100.
Undirskrift:	13/11/13 [Signature]
Blað nr:	2 af 8.
Breytt:	Svalaskýli B-lokun teiknuð í nóv. 2013