

  
 20. maí 2014  
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
 Fh. Hrólfur S. Gunnlaugsson

**Tafla yfir töppunarstaði**

Allir tappstaðir eru ø16 mm, nema annað sé tekið fram.

**Verk: Glitberg 3**

Tæki	skamst.	Fjöldi	Töppunareiningar	Kalt	Heitt
Vatnssalemi	VS	2	1	0,2	-
Handlaug	HL	3	1,5	0,3	0,3
Stálvaskur	SL	2	1	0,4	0,4
Eldhúsvaskur	EV	1	1	0,2	0,2
Uppþottavél	UPV	1	1	0,2	0,2
Sturta	SB	2	2	0,4	0,4
Baðkar	B	1	1	0,2	0,2
Þvottavél	ÞV	1	1	0,2	0,2
Kranar	Krani	1	0,5	0,1	0,1
Garðkrani	GK	1	0,5	0,3	-
<b>Alls:</b>		<b>15</b>	<b>10,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,00</b>
		fjöldi	Töppunareiningar	Kalt	Heitt

Heimæð vatnsveitu: PLø32 (1")

**Skýringar neysluvatnskerfi:**

Rör í neysluvatnskerfi er rör í rör kerfi að auki skulu vera Al-Pex plaströr með súrefniskápu eða sambærileg. Þvermál ø16 mm fyrir einn krana eða einn krana og salemi og þvermál ø18 mm fyrir 2 eða 3 krana, sjá teikningu.

**Þrýstiprófun lagna:**  
Neysluvatnskerfi skal þrýstiprófa samkv. skýringartexta á teikningu 201, almennar skýringar lagna.

**Skýringar:**

EV	Eldhúsvaskur
UP	Uppþottavél
HL	Handlaug
BK	Baðkar
Sturta	Sturta
VS	Vatnssalemi
ÞV	Þvottavél
SV	Skolvaskur
GNG	Gólfniðurfali með gegnumrennsli
PN	Þakniðurfali

**Glitberg 3**  
221 Hafnarfjörður


Þrifakerfi, grunnmynd og skýringar.	<b>205</b>
Dags:	09.05.14
Lagnir	Mkv: 1:50

TAG teiknistofa  
Stöðumla 9, 108 Reykjavík, sími: 568-6681, 699-4297  
tagteiknistofa.is

Jón Kristjánsson Byggingarverkfæringur kt: 210754-4829 netfang: jon@tagteiknistofa.is	Atli Jóhann Guðbjörnsson Byggingafræðingur kt: 260978-5789 netfang: atli@tagteiknistofa.is
--	---

**ATH:**  
Allar aðfærslulagnir fyrir kalt vatn í deilikistur komi fyrir neðan gólf einangrun

- N1** ø16 Neysluvatnslögn í PLø34/29 ídráttarröri
- N2** ø20 Neysluvatnslögn í PLø39/34 ídráttarröri

Ártun hönnuðar:   
Ártun aðalhönnuðar: 