



Samþykkt þann
20. maí 2014
Byggingafræðingur í Hafnarfirði
Fh. Hrólfur S. Gunnlaugsson

Skýringar:

EV	Eldhúsvaskur
UP	Uppþottavél
HL	Handlaug
BK	Baðkar
Sturta	Sturta
VS	Vatnssalerni
ÞV	Þvottavél
SV	Skolvaskur
GNG	Gólfniðurfal með gegnumrennsli
ÞN	Þakniðurfal

Skýringar:
Þar sem lagnir fara í gegnum sökkul skal setja gat:
Rör : ø100 = Gat 250x250mm

Skýringar:
Skolplögn ø100 PL, PVC plaströr ø100 mm í þvermál
Skolplögn ø100 PEH, plaströr ø100 mm í þvermál
Regnvatnslögn ø100 PL, PVC plaströr ø100 mm í þvermál
Regnvatnslögn ø100 PEH, plaströr ø100 mm í þvermál
Frárennsli hitaveitu PEH plaströr ø32
Hlíðarrör (ídráttarrör) fyrir kaldvatnsheimæð ø75, PEH plaströr
Hitaveituheimæð

Framhald
sjá teikningu
202

Glitberg 3
221 Hafnarfjörður

Frárennsli í grunni, grunnmynd, snið og skýringar.	203 Dags: 09.05.14
Lagnir	Mkv: 1:50, 1:10

TAG teiknistofa
Síðumúla 9, 108 Reykjavík, sími: 568-6681, 699-4297
tagteiknistofa.is

Jón Kristjánsson Byggingarverkfræðingur kt: 210754-4829 netfang: jon@tagteiknistofa.is Áritun hönnuðar:	Atli Jóhann Guðbjörnsson Byggingarfræðingur kt: 260978-5789 netfang: atli@tagteiknistofa.is Áritun aðalhönnuðar:
---	--