



SKÝRINGAR.

Lagnir skulu vera huldar $\varnothing 16$ mm plast-pípulagnir í dregnar $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ plasteinangruðum vír.
Málstraumur rofa og tengla skal vera 10 A.

Hæð rofa sé 110 sm.
Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi, geymslum v.s., baði og bílgeymslu sé 110 sm. aðrir tenglar séu 20 sm. frá gólfi.
Hæð veggjósna sé 160 sm.

- L = Loftnet hæð tengla 20 sm.
- S = Sími hæð tengla 20 sm.
- ⊙ DS = Dyrasími hæð tóla 140 sm.
- H = Hátalaralögn hæð dósa 20 sm.

Tenglar í eldhúsi staðsetjast nánar sankvamt innréttingarteikningum.

⊕ (A) Merkir að tengill sé tvöfaldur og að annar tengillinn sé á millilínu frá rofa A.

Nema annað sé tekið fram á teikningum

NR.	DAGS.	BREYTING	BREYTT	VERKREIPI
				VERK NR. 89-315
				TEIKN.NR. R-01
				KYRDI 1:50

RAFMIÐSTÖÐIN SF. HÖNNUN OG TEIKNIRÁÐGJÖF
 HÖNNUN S. KEFLAVÍK. 3-98-14860

IRMI
 BIRKIBERG 36, HAFNAFIRÐI.

HANNAÐ GBG TEIKNAD GRE YFIRFARID DAGS. MAÍ, 1989

