



Skýringar:

Málstraumur rofa og tengla sé 10A

Pípur seu 16 mm, vír 1.5²

Hæð rofa sé 105 cm

Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi og

bilgeymslu sé 105 cm.

Hæð tengla sé 20 cm.

"ÖLL hæðarmál eru miðud við fullfrágengin gólf.

Taka skal mál veggja s.kv. smíðateikningu.

Binda skal saman vatnsinntök og

jarðbinda baðkar og sturtubotn.

Tafla T1 skal vera Hager nr. F 260 } eða samsv.

Tafla T2 skal vera Hager nr. C 127

Síma og Loftnets kassar skulu vera 15x15

nema annars
sé getið.

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
FAGRABERG 48 HAFNARFIRÐI			
RAFLÖGN KJALLARA		HANNAÐ	7.9.H
		TEIKNAD	7.9.H
		DAGS	okt '85
		BLAÐ	1 AF3
		KVARÐI	1:50
		VERK NR.	117