



SNID M 1:50 INNTAKSPÍPUR SÉU 70CM Í JÖRD HEILAR AÐ LÖÐARMÖRKUM

SKÝRINGAR:

=====
 Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pípur séu 16 mm, vír 1,5 mm².
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.
 Hæð rofa og tengla í þvottahúsi sé 105 cm.
 Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda baðkar og sturtubotn.
 Ganga skal frá raflögn s.k.v. reglugerð R.E.R og
 Rafveitu Hafnarfjarðar.
 L táknar loftnet
 F táknar sími
 DS táknar dyrasími.

} nema annars sé getið

Inntakskassar fyrir síma sé 30*35*12 cm.
 Inntakskassi f. loftnet skal geta rúmað auk inntaksstykkja, magnara og deilistykki.
 Aðaltafla T1 skal geta rúmað a.m.k. 9 mæla, ásamt tilheyrandi rafbúnaði.
 Greinitöflur séu að stærð a.m.k. 29*31,5*8,8 cm innfelldar, greinikassar fyrir síma, loftnet og dyrasíma séu að stærð 15*20*10 cm.

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
HÖRGSHOLT 3 HAFNARFIRÐI			
SNID OG GREINIMYNDIR		HANNAD	TEIKNAD
		DAGS	nóv. '91
		BLAÐ	5 AF 5
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	91,274