



Inntök samþykkt 23.10.1989  
 L.H. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR  
 Robert Jónsson

LJÓSVÉITINGENGI A T-FABA

Samþykkt 23/10 1989  
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS  
 Robert Jónsson  
 L.H. Rafveitu Hafnarfjarðar

**SKYRINGAR:**

=====

Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.  
 Pípur séu 16 mm, vír 1,5 mm<sup>2</sup>.  
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.  
 Hæð rofa og tengla í eldhúsi, þvottahúsi  
 og geymslum sé 105 cm.  
 Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf.  
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.  
 Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda þaðkor.  
 Ganga skal frá raflögn s.k.v. reglugerð R.E.R og  
 Rafveitu Hafnarfjarðar.

} nema annars  
 sé getið

L tákna loftnet  
 S tákna sími  
 DS tákna dyrasími.

Inntakskassar fyrir síma og loftnet séu 30x35x12 cm.

TEIKNING NR. 2758

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
<b>STUÐLABERG 92 HAFNARFIRÐI</b>			
RAFLÖGN OG VEIKSTRAUMS-LAGNIR		HANNAÐ	R.S.H.
		TEIKNAD	R.S.H.
		DAGS	agúst 89
		BLAD	1 AF 2
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	89 217