



Grunnmynd efri hæð mkv. 1:50

Grunnmynd nedri hæð mkv. 1:50

SKÝRINGAR

HÆÐ ROFA SKAL VERA 110 CM FRÁ FULLFRÁGENGNU GÖLFI.
 HÆÐ ROFA Í HJÓNAHERB. SÉ 80 CM.
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN.
 HÆÐ TENGLA, L OG F SÉU 20CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA SÉ 160CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í WC. OG BAÐI SÉ 200 CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í ELDHÚSI SÉ 150CM.
 HÆÐ TEGLA FÝRIR ELDAVÉL SÉ 30CM.
 HÆÐ DYRABJÖLLU SÉ 220CM.
 MÁLSTRAMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10 A.
 PIPUR SÉU 16MM OG VÍR 1,5MM.
 TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA SKV. SMÍÐATEIKNINGU.
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

BREYTT TEIKN. ágúst '93 MH

Alfholt 14 Hafnarfirdi

teikningnr. 76	
Raflagnateikning	blad 1 of 2
Grunnmynd	mkv. 1:500 1:100
dags. ágúst 90	
bóddur Kristjánsson Rafvirkjam. s 54750	yfirfarid Þóðsk
V Elma Cates Tæknit.	teiknad V.B. Cates