



- | | | | |
|----------------------------------|------|---|------|
| ROFAR | h105 | DYRASÍMI STÖÐ, TALTÆKI | h135 |
| ROFAR PV/PURRK | h110 | DYRASÍMI SVEFNH | h 90 |
| ROFAR VIÐ RÚM Í SVEFNH HJÓNA | h 55 | LOFTNETSTENGLAR | h 20 |
| TENGLAR OG ROFAR SAMAN | h105 | SÍMI OG LOFTNET SKULU EKKI FALLA UNDIR SAMÁ RAMMA OG RAFMAGN | |
| TENGLAR ELDHÚSUM | h105 | MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SE 16A | |
| TENGLAR BÜRUM | h105 | VÍR 1,5q | |
| TENGLAR BÖÐUM | h105 | VIÐ STÄÐSETNINGU VEGGJA OG MIÐJUREIKNING Á LOFTDÓSUM SKAL MIÐAST VIÐ BYGGINGARTEIKNINGU | |
| TENGLAR GEYMSLUM | h105 | INNFEIÐ LJÓS Í STOFU OG ELDHÚS Í SAMRÁÐVIÐ HÚSEIGANDA | |
| TENGLAR PV/PURRK | h110 | LÆKKA LOFT FYRIR INNFELD LJÓS | |
| TENGLAR SVÖLUM | h180 | | |
| TENGLAR ELDAVEL | h 20 | | |
| TENGLAR FYRIR OFAN ELDAV TENGLAR | h180 | | |
| VEGGLJÓS VIÐ INNGANG | h220 | | |
| VEGGLJÓS SVÖLUM | h200 | | |
| VEGGLJÓS BÖÐUM | h200 | | |
| VEGGLJÓS ELDHÚSUM | h145 | | |
| VEGGLJÓS SVEFNH | h130 | | |
| BILIÐ Á MILLI LJÓÐSANA | 30 | | |
| ÖNNUR VEGGLJÓS | h165 | | |
| SÍMATENGLAR | h 20 | | |

NEMA ANNARS SE GETIÐ