



- | | | | |
|------------------------------|------|---|------|
| ROFAR | h105 | DYRASÍMI STÖÐ, TALTÆKI | h135 |
| ROFAR PV/PURRK | h110 | DYRASÍMI SVEFNH | h 90 |
| ROFAR VIÐ RÚM Í SVEFNH HJÓNA | h 55 | LOFTNETSTENGLAR | h 20 |
| TENGLAR OG ROFAR SAMAN | h105 | SÍMI OG LOFTNET SKULU EKKI FALLA UNDIR SAMA RAMMA OG RAFMAGN | |
| TENGLAR ELDHÚSUM | h105 | MÁLMSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SE 16A | |
| TENGLAR BÚRUM | h105 | VÍR 1,5q | |
| TENGLAR BÖÐUM | h110 | VIÐ STAÐSETNINGU VEGGJA OG MIÐJUREIKNING Á LOFTDÓSUM SKAL MIÐAST VIÐ BYGGINGARTEIKNINGU | |
| TENGLAR GEYMSLUM | h180 | INNFELD LJÓS Í STÖFU OG ELDHÚS Í SAMRÁÐI VIÐ HÚSEIGAND A | |
| TENGLAR PV/PURRK | h 20 | LÆKKA LOFT FYRIR INNFELD LJÓS | |
| TENGLAR SVÖLUM | h220 | | |
| TENGLAR ELDAVEL | h200 | | |
| TENGLAR FYRIR OFAN ELDAV | h200 | | |
| TENGLAR | h145 | | |
| VEGGLJÓS VIÐ INNGANG | h130 | | |
| VEGGLJÓS SVÖLUM | 30 | | |
| VEGGLJÓS BÖÐUM | h165 | | |
| VEGGLJÓS ELDHÚSUM | h 20 | | |
| VEGGLJÓS SVEFNH | | | |
| BILIÐ Á MILLI LJÓDSANA | | | |
| ÖNNUR VEGGLJÓS | | | |
| SÍMATENGLAR | | | |

NEMA ANNARS SE GETIÐ