



ROFAR	h105	DYRASÍMI STÖÐ, TALTÆKI	h135
ROFAR PV/PURRK	h110	DYRASÍMI SVEFNH	h 90
ROFAR VIÐ RÚM Í SVEFNH HJÓNA	h 55	LOFTNETSTENGLAR	h 20
TENGLAR OG ROFAR SAMAN	h105	SÍMI OG LOFTNET SKULU EKKI FALLA UNDIR SAMA RAMMA OG RAFMAGN	
TENGLAR ELDHÚSUM	h105	MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SE 16A	
TENGLAR BÚRUM	h105	VÍR 1,5q	
TENGLAR BÖÐUM	h105	VIÐ STADSETNINGU VEGGJA OG MIÐJUREIKNING Á LOFTDÓSUM SKAL MIÐAST VIÐ BYGGINGARTEIKNINGU	
TENGLAR GEYMSLUM	h110	INNFEIÐ LJÓS Í STOFU OG ELDHÚS Í SAMRÁÐI VIÐ HÚSEIGANDA	
TENGLAR PV/PURRK	h110	LÆKKA LOFT FYRIR INNFEIÐ LJÓS	
TENGLAR SVÖLUM	h180		
TENGLAR ELDAVEL	h 20		
TENGLAR FYRIR OFAN ELDAVEL	h180		
TENGLAR	h 20		
VEGGLJÓS VIÐ INNGANG	h220		
VEGGLJÓS SVÖLUM	h200		
VEGGLJÓS BÖÐUM	h200		
VEGGLJÓS ELDHÚSUM	h145		
VEGGLJÓS SVEFNH	h130		
BILIÐ Á MILLI LJÓSAANA	30		
ÖNNUR VEGGLJÓS	h165		
SÍMATENGLAR	h 20		

NEMA ANNARS SE GETIÐ