



ROFAR	h105
ROFAR VID RÚM I	
SVEFNH HJÓNA	h 55
TENGLAR OG ROFAR SAMAN	h105
TENGLAR ELDHÚSUM	h105
TENGLAR BÚRUM	h105
TENGLAR BÖDUM	h105
TENGLAR GEYMSLUM	h105
TENGLAR ÞVOTTAH	h110
TENGLAR SVÖLUM	h180
TENGLAR ELDAVEL	h 25
TENGLAR EDA TENGIDÓSIR FYRIR OFAN ELDAV	h180
TENGLAR	h 20

MÁLSTRAUMUR ROFA 10A OG TENGLA SE 16A VÍR 1,5q

VID STADSETNINGU VEGGJA OG MIDJUREIKNING Á DÓSUM SKAL MIDAST VID BYGGINGARTEIKNINGU

VEGGLJÓÐS VID INNGANG	h220
VEGGLJÓÐS SVÖLUM	h200
VEGGLJÓÐS BÖDUM	h200
VEGGLJÓÐS SVEFNH	h130
BILID Á MILLI LJÓÐSANA	30
ONNUR VEGGLJÓÐS	h180
SÍMATENGLAR	h 20
DYRASÍMI STÖÐ, TALTÆKI	h135
DYRASÍMI SVEFNH	h 90
LOFTNETSTENGLAR	h 20

SÍMI OG LOFTNET SKULU EKKI FALLA UNDIR SAMA RAMMA OG RAFMAGN

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Brattholt 5  
Töflur, skýringar.  
Teiknari Jónas Stefánsson.  
Sept 91 Breitt í Jan 1992.  
Rafverktaki Jónas Stefánsson.