

SKÝRINGAR.

Lagnir skulu vera huldar $\varnothing 16$ mm plast-pípulagnir í dregnar $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ plasteinan-gruðum vír.
Málstraumur rofa og tengla skal vera 10 A.
Hæð rofa sé 110 sm.
Hæð tengla í eldhúsi, búi og baði sé 110 sm.
aðrir tenglar séu 20 sm. frá gólfi.
Hæð veggjósna sé 160 sm.



Nema annað sé tekið fram á teikningum

Tenglar í eldhúsi staðsetjast nánar sankvamt innréttingarteikningum.

—T2A Merkir að tengill sé tvöfaldur og að annar tengillinn sé á millilínu frá rofa A.

--- Merkir að lögnin er í gólfi.

- ① Lögnin liggur að spennir S1 sem staðsetja skal ofan á lofti Búrs.
- ② Lögnin liggur að spennir S2 sem staðsetja skal ofan á lofti Búrs.



NR.	DAGS.	BREYTING	BREYTT	VERKNAEMI	VERKNAEMI
				RAFMIÐSTÖÐIN SF. HÖNNUN OG TEKNIRÁÐGJÖF	RAFM
				BURKNABERG 10, HAFNAFIRÐI.	VERK NR. 89-319
				2. HÆÐ, LÁGSPENNA.	TEIKN.NR. R-03
				ÁLVANAD GRE	TEIKNAD GRE
				TFIRFARID	DAGI. SEPT,89
					STAFDI 150