



SKÝRINGAR

ROFAR SÉU Í h 105, TENGLAR h 20, NEMA Í ELDHUSI PVOTTAHÚSI
 BÍLSKÚR OG GEYMSLU h 105
 S-SIMI, L-LOFTNET h 20

RÖR SÉU 16mm VIR 1,5°
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 16A
 ÖLL MÁL GEFIN Í sm FRÁ FULLFRAGENGNU GÓLFI Í EFRI BRÚN A DÖS
 SJÁ GILDLEIKA OG VIRUN TAUGA Á EINLINUMYNDUM

Samþykkt 23-1-90
 VEGNA FULLNADARFRAGANGS
Jóno Gunnarsson
 t.h. Hafvötu Hafnarjardar

Þráttök samþykkt 4.11. 1990
 t.h. RAFVEITU HAFNARJARDAR
Albert Þrastinnsson

HUSVEITA TENGIST A S-FASA

RÖR ÚTILÝSING
 ø 25mm

RÖR KAPALKERFI ø 25mm
 RÖR SIMI ø 50mm
 RÖR RAFVEITA ø 40mm

ATH. LEGGJA SKAL SÖKKULSKAUT ALLAN ÚTHRING
 HÚSSINNS OG TAKA TVO TEINA UPP Í TÖFLU

LÆKJARBERG 22 HAFNARFIRÐI
 RAFLÖGN

TEIKNING NR. 2778



TEIKNING NR.: 354 - 3 - 1
 DAGSETNING: JUNÍ '89
 BREYTT:
 KVARDI: 1/50
 TEIKNAR: BRAGI ÞÓR