



Almennar skýringar:

1. Allar pípur eru $\phi 16\text{mm}$ og vír $3 \times 1,5^0$
 2. Hæð rofa frá fullfrágengnu gólfi sé 100cm
 3. Hæð tengl frá fullfrágengnu gólfi sé 15cm
 4. Hæð tengl í geymslum, þvotta- og eldhúsi sé 100cm frá fullfrágengnu gólfi
 5. Hæð síma- (F), sjónvarps- (L) og hátalaratenglum (H) sé 15cm frá fullfrágengnu gólfi
 6. Málstraumur rofa og tengla skal vera 10 amper
- Fyrirnefnd atriði gilda nema annars sé getið
7. Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu en eru þá merktar viðkomandi töflu. Dæmi: T1 GR2 er grein númer 2 í töflu merktri T1
 8. Pípur sem leggja skal að inntakskassa síma eru merktar TKS
 9. Pípur sem leggja skal að inntakskassa lofnetts eru merktar TKL

TEIKNING NR. 2698

Verkheiti Stuðlaberg 42, Hafnarfirði			
Kvarði 1:50	Verkhliuti 1. og 2. hæð		
cm ⁰ 1 2 3 4	Lágspenna Afstöðumynd og snið		
Hannað á	Teiknað á	Yfirfarið á	Blað nr. 1
Dags nov '88 Samp.	Verknúmer	Raftæknir IFFI, S-54123 Hjallabraut 17, Hafnarfirði	Teikningarnúmer 1974