





ALMENNAR SKÝRINGAR

- ①  Tenglar fyrir innfeld halogen ljós.
- ②  Rakapéttr tenglar settir upp við skyggni.
- ③  Lögn að útiljósum. Pípa leggist rétt út fyrir útvegg.
- ④  Tengidósir fyrir bílskúrshurðaopnarahappa.
- ⑤ Allar pípur eru 16 og vír 1,5 mm².
- ⑥ Hæðir rofa frá fullfrágengnu gólfi 105 cm.
- ⑦ Hæðir tengla frá fullfrágengnu gólfi 20 cm.
- ⑧ Hæðir á síma- (F) sjónvarps- (L) tenglum frá fullfrágengnu gólfi 20 cm.
- ⑨ Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dás eða úr miðri dás í miðja dás eða í fullfrágenginn vegg.
- ⑩ Þar sem pípur eru lagðar hlúð við hlúð í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 3 cm bil milli róra, þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli.
- ⑪ Málmhluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.
- ⑫ Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10 A.

Sambýkt 16.1.1990
VEGNA FULLNADARFRÁGANGS
Alfredur Arnarson
Lth. Rafveitu Hafnarfjardar

Inntök sambýkt 9.11.1990
Lth. RAFVEITU HAFNARFJARDAR
Alfredur Arnarson

SKÝRDA TENGISTA Í FAS
Nema annars sé getið

Raf-Verktak hf. S: 51160/52253

VERK		STUÐLABERG 6, HAFNARFJÖRÐUR	
VERKHLUTI		RAFLÖGN - LÁGSPENNA	
VERKNR.	100	TEIKNR.	1
		ÞAGS	12/89
TEIKN.	THL	HANNAÐ	THL/AM
		YFIRF.	
ÞKV.	1:50		

TEIKNING NR.
2776