



SKÝRINGAR

- 1 Hæð rofa sé 110 cm.
- 2 Hæð tengla sé 20 cm
- 3 Hæð tengla við rofa sé 110 cm
- 4 Hæð tengla í eldhúsi og þvotti sé 110 cm.
- 5 Pípur séu 16 mm og vír 3x15g.
- 6 Málstraumur búnadar sé 10 A.
- 7 Öll mál eru í cm frá fulltrágengnu gólfi í miðja dós.
- 8 Nema annars sé getið

Inntök samþykkt 22.16. 1989  
 í.h. RAFVEITU HAFNARFIJARDAR  
*Filbert Jónsson*

HÚSVEITA TENGIST Á H-FASA

Samþykkt 30/6 1989  
 VEGNA/FULLNADARFRÁGANGS  
*Jón S. Skarphéðinsson*  
 í.h. Rafveitu Hafnarfiardar

TEIKNING NR. 2704

JÓHANNES SKARPHÉÐINSSON

STUÐLABERG 74  
 SNID TAFLA  
 AFSTÖÐUMYND  
 SKÝRINGAR

H JVS	T JVS	Y JVS
Jóhannes Skarphéðinsson		
M 1:100	1:500	Skarphéðinsson
Teikn nr 89006 bl 2 af 2		
Dags Mars '89		