



ALMENNAR SKÝRINGAR:

1. Pípur eru  $\phi 16\text{mm}$  og vír  $3 \times 1,5^2$
2. Hæð rofa frá fullfrágengnu gólfi 100cm
3. Hæð tengla frá fullfrágengnu gólfi 15cm
4. Hæð síma- (F), loftnets- (L), hátalara- (H) og dyrasíma (D) tengla sé 15cm frá fullfrágengnu gólfi
5. Málstraumur rofa og tengla er 10 Amper
6. Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að toflu en eru þá merktar viðkomandi toflu
7. Pípur merktar "TKS" leggist að inntakskassa síma
8. Pípur merktar "TKL" leggist að inntakskassa loftnets
9. Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og kaldavatnsloqun fyrir utan ystu samskeyti

Verkheiti Stuðlaberg 82, Hafnarfirði				
Kvarði 1:50	Verkhúti 1. og 2. hæð			
cm <sup>0</sup>	1	2	3	Lágspenna
Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Ásgeir Arnbjörnsson	Raftæknir IFFI, S-54123
Áa	1. áa		Hjallabraut 17, Hafnarfirði	Blað nr.
Dags	jan '89	Samþ.	Verknúmer	Teikningarnúmer 1975
				2