



Samþykkt 27/12 1990
 VEGNA FULLNÁÐARFRÁGANGS
 Jón Guðsson
 f. Rafveitu Hafnarjörður

Inntök samþykkt 26.12. 1990
 f. h. RAFVEITU HAFNARJÖRÐUR
 Albert Kristjánsson

ALMENNAR SKÝRINGAR

- ① Rakapéttur tengill settur upp við skyggni.
- ② Tengidós fyrir bílskúrshurðaoopnarahnappa.
- ③ Tengidósir upp við loft
- ④ Allar pípur eru 0 16 og vír 1,5 mm².
- ⑤ Hæðir rofa frá fullfrágengnu gólfi 105 cm.
- ⑥ Hæðir tengla frá fullfrágengnu gólfi 20 cm. Nema annars sé getið
- ⑦ Hæðir á síma- (F) sjónvarps- (L) tenglum frá fullfrágengnu gólfi 20 cm.
- ⑧ Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós eða í fullfrágenginn vegg.
- ⑨ Þar sem pípur eru lagðar hlöð við hlöð í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 3 cm bil milli röra, þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli.
- ⑩ Málhluta lagna, takja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.
- ⑪ Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10 A.
- ⑫ Hæðir veggglósa frá fullfrágengnu gólfi skal vera 160 cm nema annars sé getið

TEIKNING NR. 2783

Raf-Verktak hf. S: 51160/52253

VERK		SUDURGATA 84, HAFNARJÖRÐUR	
VERKHLUTI	VERKNR. 102	LÁGSPENNA OG SMÁSPENNA, 1. HÆÐ	
TEIKN.	TEIKNNR. 1	DAGS	02/90
THL	HANNAÐ THL/AM	YFIRF.	MKV. 150