



ALMENNAR SKÝRINGAR:

1. Pípur eru  $\phi 16\text{mm}$  og vír  $3 \times 1,5^{\text{p}}$
  2. Hæð rofa frá fullfrágengnu gólfi 100cm
  3. Hæð tengla frá fullfrágengnu gólfi 15cm
  4. Hæð síma- (F), loftnets- (L), hátalara- (H) og dyrasíma (D) tengla sé 15cm frá fullfrágengnu gólfi
  5. Málstraumur rofa og tengla er 10 Amper
- Fyrirnefnd atriði gilda nema annars sé getið
6. Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu en eru þá merktar viðkomandi töflu
  7. Pípur merktar 'TKS' leggist að inntakskassa síma
  8. Pípur merktar 'TKL' leggist að inntakskassa loftnets
  9. Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og kaldvatnslögn fyrir utan ystu samskeyti

Verkhelti Suðurvangur 25, Hafnarfirði			
Kvarði 1:50	Verkhelti 1. hæð íbúð nr. 6 og 7		
cm <sup>0</sup> 1 2 3 4	Lágspenna		
Hannað Tolknað Yfirarið	Ásgeir Arnbjörnsson	Rafþæknir IFFI, S-54123	Blað nr.
áa áa		Hjallabraut 17, Hafnarfirði	B7
Dags jan '89 Samþ.	Verknúmer 1976	Tilvísun	