



SÖKKULSKAUT

SKYRINGAR:
 =====
 Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pípur séu 16 mm, vir 1,5 mm².
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.
 Hæð rofa og tengla í bilgeymslu og
 þvottahúsi sé 105 cm. Allar hæðir miðast
 við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda
 baðkar og sturtubotr.
 Ganga skal frá raflögn s.k.v. reglugerð R.E.R og
 viðkomandi rafveitu.
 L táknar loftnet
 S táknar sími
 D; táknar dyrasími.

} nema annars
 sé getið

BIRKIBERG 4 HAFNARFIRÐI			
DAGS.	NAFN	RAFLÖGN KJALLARA	KVARÐI
FRDR	05.89	JF.	1:50
TEKN	- - -	JF.	
SAM			
BREYTING		DAGS	TEIKN
JJ			
		Nr. 89 208 BL 1 AF 3	
		Jens Einarson 651046.	