



SKYRINGAR:

=====
 Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pípur séu 16 mm, vir 1,5 mm².
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.
 Hæð rofa og tengla í eldhúsi, þvottahúsi
 geymslum og bílageymslu sé 105 cm.
 Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda baðkör.
 Ganga skal frá raflögn s.k.v. reglugerð R.E.R og
 Rafveitu Hafnarfjarðar.

L táknar loftnet
 S táknar sími
 DB táknar dyrasími.

J.J. Rafteikningar

Dalshrauni 13
 Hafnarfjörður
 S. 651046

BREYTING DAGS TEIKN SAMP

BURKNABERG 12 HAFNARFIRÐI

FRDR	DAGS.	NAFN	RAFLÖGN OG VEIKSTRAUMS- LAGNIR	KVARDI
TEIKN	14/11/89	J.J.		
SAM				
JJ			Nr. 89.206 BL 2 AF 3	MÁL. 1:50