



Ljós-nemi við bak

Ø 70 RH.
Ø 50 sími
Ø 32 Auka
INNTAKSPÍPUR SEUL 70 CM
I JÖRD HEILAR AÐ LÖÐARHÖRKUM

Skýringar
Malstraumur rofa og tengla sé 10H.
Plaststrengir séu 3x1,5²
Hæð rofa og tengla sé 105 cm nema annars sé gætið
Lampar í vinnusal séu 1P 34
- " - útljósingu séu 1P 54
- " - gryfju séu 1P 54
jarðbinda skal slutfubotin
Ganga skal frá rafhlögnum samk. reglugerð RER og RH.

Inntök samþykkt 27.11. 1991
I. h. RAFVEITU HAFNARFJARDAR
Albert Jónsson

Samþykkt 27/11 1991
VEGNA FULLNÁÐARFRÁGANGS
Alfred L. Jónsson
I. h. Rafveitu Hafnarfjardar

TEIKNING NR. 2991

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
HÓLSHRAUN 9 HAFNARFIRÐI			
RAFLAGNA TEIKNING		HANNAÐ	
		TEIKNAD	
		DAGS	NOV 91
		BLAÐ	1 AF 2
		KVAÐI	1:50
		VERK NR.	91.272