



Samþykkt 15.6.1989  
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS  
 L. Rafveitu Hafnarfjarðar

maður samþykkt 26.1989  
 Hirdís Hallbjartsson

**SKYRINGAR:**  
 Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.  
 Pípur séu 16 mm, vir 1,5 mm<sup>2</sup>.  
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.  
 Hæð rofa og tengla í eldhúsi, þvottahúsi  
 geymslu og bilageymslu sé 105 cm. } nema annars  
 sé getið  
 Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf.  
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.  
 Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda baðkór.  
 Ganga skal frá rafldgn s.k.v. reglugerð R.E.R og  
 Rafveitu Hafnarfjarðar.  
 L táknar loftnet  
 S táknar sími  
 DS táknar dyrasími.

RH Ø50  
 Sími Ø50  
 Loftn. Ø25  
 4x Ø25 frá T1

TEIKNING NR. 2697

**J.J. Rafteikningar**  
 Dalshrauni 13  
 Hafnarfirði  
 S. 851048

NR	BREYTING	DAGS	BR
<b>HRINGBRAUT 40 HAFNARFIRÐI</b>			
RAFLÖGN I HÆÐ OG		HANNAÐ	8/8
BÍLGEYMSLU		TEIKNAD	8/8
		DAGS	maí 89
		BLAÐ	1 AF 3
		KVARDI	1:50
		VERK NR	89.205