



Samþykkt VEGNA FULLNADARFRÁGANGS  
 L.H. Rafvælu Hafnarfirðar  
 Inniðk samþykkt 29.18. 1989  
 L.H. RAFFVÆLU HAFNARFIRÐAR  
 Píbert Þimsteinsson  
 MÚSVEITA TENGIST Á G-FASA

Almennar skýringar:

- Allar pípur eru  $\phi 16$ mm og vír  $3 \times 1,5^2$
  - Hæð rofa frá fullfrágengnu gólfi sé 100cm
  - Hæð tengl frá fullfrágengnu gólfi sé 15cm
  - Hæð tengl í geymslum, þvotta- og eldhúsi sé 100cm frá fullfrágengnu gólfi
  - Hæð síma- (F), sjónvarps- (L) og hátalaratenglum (H) sé 15cm frá fullfrágengnu gólfi
  - Málstraumur rofa og tengla skal vera 10 amper
- Fyrirnefnd atriði gilda nema annars sé getið
- Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu en eru þá merktar viðkomandi töflu. Dæmi: T1 GR2 er grein númer 2 í töflu merktri T1
  - Pípur sem leggja skal að inntakskassa síma eru merktar TKS
  - Pípur sem leggja skal að inntakskassa loftnets eru merktar TKL

INNTÖK: SÍMI  $\phi 50$  PEH  
 SJÓNVARP  $\phi 50$   
 RH.  $\phi 50$

TEIKNING NR. 2738

Verkheiti Staðarhvamur 17, Hafnarfirði.			
Kvarði 1:50	Verkhluti Jarðhæð Rafloðn Afstöðumynd og snið		
cm <sup>0</sup> 1 2 3 4	Hannað Teiknað Yfirfarið		Blað nr.
áá 1áá 1	Ásgeir Arnbjörnsson	Raftæknir IFFI, S-54123 Hjallabraut 17, Hafnarfirði	B 1
Dags mars '89	Samþ.	Verknúmer 1972	Tilvísunarnúmer 89-2-021