



SKÝRINGAR

HÆÐ ROFA SKAL VERA 110 CM FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI.
 HÆÐ ROFA Í HJÓNAHERB. SÉ 80 CM.
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN.
 HÆÐ TENGLA, L OG F SÉU 20CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA SÉ 160 CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í WC. OG BAÐI SÉ 200 CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í ELDHÚSI SÉ 150 CM.
 HÆÐ TEGLA FYRIR ELDAVÉL SÉ 30CM.
 HÆÐ DYRABJÖLLU SÉ 220 CM.
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10 A.
 PIPUR SÉU 16MM OG VÍR 1,5MM.
 TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA SKV. SMÍÐATEIKNINGU.
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

Grunnmynd ris
 mkv. 1:50

STADARHVAMMUR 19 HAFN.	
Raflagnateikning	teikning no. 53
Grunnmynd ns	blað 2 of 3
	mkv. 1:50
	dags. Jan 89
Pórdur K Kristjánsson Rafvirki s. 54750	hannað <i>þinnell</i>
V Elma Cates	teiknað <i>V. Cates</i>