



Inntök samþykkt 28.16. 1989  
 f.h. RAFVEITU HAFNARFIARDAR  
*Albert Arnaldsson*

MÓSVENJA TENGIST A S-FASA

Samþykkt 30/6 1989  
 VEGNA FÜLLNADARFRÁGANGS  
*Albert Arnaldsson*  
 f.h. Rafveitu Hafnarfiardar

**SKÝRINGAR**  
 hæð rofa skal vera 105 cm frá full-  
 frágengnu gólfi  
 hæð tengla við rofa sé í sömu hæð  
 og rofinn  
 hæð tengla í eldhúsi, hvottahúsi,  
 geymslu og bilgeymslu séu 110 cm  
 hæð L og S tengla séu 20 cm  
 hæð veggjiosa sé 160 cm  
 málstraumur rofa og tengla sé 10 A  
 pípur séu 16MM og vír 1,5 MM  
 taka skal mál milliveggja skv. smíða-  
 teikningu  
 nema annars sé getið

TEIKNING NR. 2706

STUÐLABERG 10 HAFNARFIORÐI	
RAFLÖGN	
GRUNNMYND SNEIÐING	
blað 1AF2	dags 20-2 '89
kvardi 1:50	teiknað Steingr. Steingr.