



SKÝRINGAR.

GEFIN HÆÐARMÁL FRÁ FULLFRÁGENGU GÓLFI AÐ MIÐRI DÓS.
 HÆÐ ROFA 105 cm.
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA Í HÆÐ HANS.
 HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI, PVOTTAHÚSI, BÚRI GEYMSLU OG BÍLGEYMSLU 105 cm. AÐRIR TENGLAR 20 cm. FRÁ GÓLFI.
 HÆÐ VEGGLJÓSA 160 cm.
 HÆÐ VEGGLJÓSA ÚTI 180 cm. FRÁ GÓLFI
 HÆÐ TENGIDÓSA UNDIR EFRI SKÁPUM Í ELDHÚSI OG PVOTTAHÚSI 143 cm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA 10A, TENGLA 16A.
 PÍPUR ERU Ø16 mm. OG VÍR 3x1,5 mm²
 L ER LOFTNET. HÆÐ TENGLA 20 cm.
 F ER SÍMI. HÆÐ TENGLA 20 cm.
 D E DYRASÍMI. HÆÐ TÓLA 140 cm.
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ
 NOTA SKAL MÁL Á HÚSATEIKNINGUM ÞEGAR MÆLT ER FYRIR VEGGJUM

LJÓSTÆKNI

Teiknistofa Skulagotu 63
 Reykjavík, sími 14011
 Magnús Siguróðsson
 tæknifræðingur tlf

STUÐLABERG 26 OG 28. HAFNARFIRÐI

RAFLÖGN

GRUNNMYND 1. HÆÐ 1:50

VERK NR.
 LT 1381.

BLAD 2 AF 3

89.06. *Msig*