



**SKÝRINGAR.**

GEFIN HÆÐARMÁL FRÁ FULLFRÁGENGU GÓLFI AÐ MIÐRI DÓS.  
 HÆÐ ROFA 105 cm.  
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA Í HÆÐ HANS.  
 HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI, ÞVOTTAHÚSI, BÚRI GEYMSLU OG BÍLGEYMSLU 105 cm. AÐRIR TENGLAR 20 cm. FRÁ GÓLFI.  
 HÆÐ VEGGLJÓSA 160 cm.  
 HÆÐ VEGGLJÓSA ÚTI 180 cm. FRÁ GÓLFI  
 HÆÐ TENGIDÓSA UNDIR EFRI SKÁPUM Í ELDHÚSI OG ÞVOTTAHÚSI 143 cm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA 10A, TENGLA 16A.  
 PÍPUR ERU Ø16 mm. OG VÍR 3x1,5 mm²  
 L ER LOFTNET. HÆÐ TENGLA 20 cm.  
 F ER SÍMI. HÆÐ TENGLA 20 cm.  
 D E DYRASÍMI. HÆÐ TÓLA 140 cm.  
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ  
 NOTA SKAL MÁL Á HÚSATEIKNINGUM ÞEGAR MÆLT ER FYRIR VEGGJUM

**LJÓSTÆKNI**

Teiknistofa Skulagotu 63  
 Reykjavík, sími 14011  
 Magnús Siguróddsson  
 tæknifræðingur tlf

STUÐLABERG 26 OG 28. HAFNARFIRÐI

**RAFLÖGN**  
 GRUNNMYND 1. HÆÐ 1:50

VERK NR.  
 LT 1381.

BLAD 2 AF 3

89.06. *Msig*