



### SKÝRINGAR.

GEFIN HÆÐARMÁL FRÁ FULLFRÁGENGNUM  
 GÓLFI AÐ MIDRI DÓS.  
 HÆÐ ROFA 105 cm.  
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA Í HÆÐ HANS.  
 HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI, ÞVOTTAHÚSI, BÚRI  
 GEYMSLU OG BÍLGEYMSLU 105 cm. AÐRIR  
 TENGLAR 20 cm. FRÁ GÓLFI.  
 HÆÐ VEGGLJÓSA 160 cm.  
 HÆÐ VEGGLJÓSA ÚTI 180 cm. FRÁ GÓLFI  
 HÆÐ TENGIDÓSA UNDIR EFRI SKÁPUM Í ELD-  
 HÚSI OG ÞVOTTAHÚSI 143 cm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA 10A, TENGLA 16A.  
 PÍPUR ERU  $\phi 16$  mm. OG VÍR  $3 \times 1,5$  mm<sup>2</sup>  
 L ER LOFTNET. HÆÐ TENGLA 20 cm.  
 F ER SÍMI. HÆÐ TENGLA 20 cm.  
 D E DYRASÍMI. HÆÐ TÓLA 140 cm.  
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ  
 NOTA SKAL MÁL Á HÚSATEIKNINGUM  
 ÞEGAR MÆLT ER FYRIR VEGGJUM

<b>LJÓSTÆKNI</b> <small>Teiknistofa Skúlagötu 63        Reykjavík, sími 14041        Magnús Sigurðsson        Tæknifræðingur ttfi</small>	STUÐLABERG 26 OG 28. HAFNARFIRÐI	
	<b>RAFLÖGN</b> GRUNNMYND 2. HÆÐ 1:50	
	VERK NR. <b>LT 1381.</b>	BLAD 3 AF 3 89.06 <i>M. Sigurðsson</i>