



SÍMI OG LOFTNET SKULU EKKI FALLA UNDIR SAMA RAMMA OG RAFMAGN

MÁLSTRAUMUR ROFA 10A OG TENGLA SE 16A

VÍR 1,5q

VIÐ STAÐSETNINGU VEGGJA OG

MÍÐJUREIKNING Á DÖSUM SKAL

MÍÐAST VIÐ BYGGINGARTEIKNINGU

TENGLAR OG ROFAR SAMAN h105

TENGLAR ELDHÚSUM h105

TENGLAR BÚRUM h105

TENGLAR BÖÐUM h105

TENGLAR GEYMSLUM h105

TENGLAR ÞVOTTAH h110

TENGLAR SVÖLUM h175

TENGLAR ELDAVEL h 35

TENGLAR EÐA TENGIDÓSIR FYRIR ÖFAN

ELDAV h180

TENGLAR h 20

VEGGLJÓS SVÖLUM h200

VEGGLJÓS BÖÐUM h200

VEGGLJÓS SVEFNH h130

BILIÐ Á MILLI LJÓSANNA 30

ÖNNUR VEGGLJÓS h180

SÍMATENGLAR h 20

LOFTNETSTENGLAR h 20

DYRASÍMI h135



Dofraberg 19

Lágspennuteikning MKV 1:50.

Teiknari Jónas Stefánsson.

Teikn Júlí 1996.