


SÍMI OG LOFTNET SKULU EKKI  
FALLA UNDIR SAMA RAMMA  
OG RAFMAGN

MÁLSTRAUMUR ROFA 10A OG  
TENGLA SE 16A  
VÍR 1,5q

VIÐ STAÐSETNINGU VEGGJA OG  
MIÐJUREIKNING Á DÖSUM SKAL  
MIÐAST VIÐ BYGGINGARTEIKNINGU

TENGLAR OG ROFAR SAMAN	h105
TENGLAR ELDHÚSUM	h105
TENGLAR BÚRUM	h105
TENGLAR BÖÐUM	h105
TENGLAR GEYMSLUM	h105
TENGLAR ÞVOTTAH	h110
TENGLAR SVÖLUM	h175
TENGLAR ELDAVEL	h 35
TENGLAR EÐA TENGIDÖSIR FYRIR OFAN	
ELDAV	h180
TENGLAR	h 20

VEGGLJÖS SVÖLUM	h200
VEGGLJÖS BÖÐUM	h200
VEGGLJÖS SVEFNH	h130
BILIÐ Á MILLI LJÓSANNA	30
ÖNNUR VEGGLJÖS	h180
SÍMATENGLAR	h 20
LOFTNETSTENGLAR	h 20
DYRASÍMI	h135



Dofraberg 19  
Smáspennuteikning MKV 1:50.  
Teiknari Jónas Stefánsson.  
Teikn Júlí 1996.