



Gefin hæðarmál frá fullfráengnu gólfi og í miðja dós
 Allarmálsetningar skulutakast af smíðateikningum
 Hæð rofa skal vera 105 cm
 Hæð tengla við rofa skal vera 105 cm
 Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi, geymslum og bilgeymslu skal vera 105 cm,
 aðrir tegnlar í 20 cm
 Hæð veggjóna skal vera 160 cm
 Hæð uti veggjóna skal vera 180 cm
 Í 12 volta lýsingu skal nota ljós með innbyggðum spennir
 Málstraumur rofa skal vera 10 A en tengla skal vera 16A
 Pípur skulu vera 16mm og vír 1,5q

NEMA ANNARS
 SE GETIÐ

LÆKJARBERG 10	
HAFNARFIRÐI	
Raflagnir 2 hæð.	Teiknað 08.06'90
<i>Valdimar Gestsson</i>	Mkv 1:50
Valdimar Gestsson. S: 53654	BLs 2 af 5