



SKYRINGAR:

Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pipur séu 16 mm, vír 1,5 mm².
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.
 Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi og
 geymslum sé 105 cm.
 Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda
 baðkar og sturtubotn.
 Ganga skal frá raflögn s.k.v. reglugerð R.E.R og
 Rafveitu Hafnarfjarðar.
 L táknar loftnet
 S táknar simi
 DS táknar dyrasími.

nema annars
 sé getið

Inntakskassi fyrir síma sé 15*25*12 cm. Inntakskassi fyrir loftnet sé
 20*35*12 cm. Greinikassar fyrir síma, loftnet og dyrasíma séu
 að stærð 15*20*10 cm.

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
HÁHOLT 1 HAFNARFIRÐI			
RAFLÖGN OG VEIKSTRAUMS		HANNAÐ	16
LAGNIR 1. HÆÐAR		TEIKNÁÐ	16.
		DAGS	feb 90
		BLAÐ	1 AF 5
		KVARÐI	1 50
		VERK NR.	90,234