



Ø50 RH.
 Ø50 SIMI
 Ø25 Loftn.
 Ø25 Auka.

SKYRINGAR:

Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pipur séu 16 mm, vir 1,5 mm².
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.
 Hæð tengla í eldhúsi, þvottanúsi og
 geymslum sé 105 cm.
 Allar hæðir miðast við fullfrágengin golf.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Birða skal saman vatnsinntök og jarðbinda
 baðkar og sturtubotn.
 Ganga skal frá rafhlögn s.k.v. raglugaró R.E.R og
 Rafveitu Hafnarfjarðar.
 L táknar loftnet
 S táknar simi
 DS táknar dyrasími.

nema annars
 sé getið

Inntakskassi fyrir sima sé 15*25*12 cm. Inntakskassi fyrir loftnet sé
 20*35*12 cm. Grainikassar fyrir sima, loftnet og dyrasíma séu
 að stærð 15*20*10 cm.

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
HÁHOLT 3 HAFNARFIRÐI			
RAFLÖGN OG VEIKSTRAUMS		HANNAD	78
LAGNIR 1 HÉÐAR		TEIKNAD	78
		DAGS	feb 90
		BLAÐ	1 AF 5
		KVARÐI	1:50
		VERK NR.	90,235