



Húsvéttu nr. 3153 Teikning nr. 24/16
 Samþykkt b. 10.1. 1986
 f.h. RAEVEITU HAFNARFJARÐAR
Albert Jónsson
 Eftirlitsmaður rannsóknar

lættök samþykkt 16.11. 1986
 f.h. RAEVEITU HAFNARFJARÐAR
Albert Jónsson

SKÝRINGAR

Málstraumur rofa og tengla sé 10A
 Pípur séu 16mm vír 15mm²
 Hæð rofa sé 105cm frá full frágengnu gólfi
 Hæð tengla sé 20cm -"- -"- -"- -"-
 Hæð -"- sé 105cm -"- -"- -"- -"- í eldhúsum badherbegjum geymslum
 Hæð veggjóna sé 160cm -"- -"- -"-
 Adaltafla sé af gerð j.bp. nr 117 eða samsvarandi
 Greinitöflur séu af gerð hager nr c 112
 Binda skal saman kalda og heitavatns inntök til spennujöfnunar
 Binda skal saman vatn nidurföll badkar og sturtubotn til spennujöfnunar
 Inntakskassi fyrir loftnet skal vera 50 x 50cm
 -"- -"- síma -"- -"- 30 x 30 -"-
 ÚTLJÓÐ séu rakabétt og innfeld undir skyggnum
 Mál veggja skal taka s.k.v smídateikningu

Nema annars sé gætt

HVAMMABRAUT 12 HAFNARFIRÐI	
AFSTÖÐUMYND	M 1 : 500
VERK NR. 045	BL 1 AF 7
JÓN OG JENS S 54160 OG 52829	TEIKN 11 83 ^{24/16}