



Inntök samþykkt 15.13. 1990
 L.h. RAUFVEITU HAFNARFJÁRDAR
Albert Kristjánsson

MÚSVEITA TENGIST Á S-FASA

Samþykkt 5-4 1990
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS
Ásgæir Sigurdsson
 L.h. RAUFVEITU HAFNARFJÁRDAR

Nema annars sé getið á uppdráttum

SKÝRINGAR

Lagnir séu 16 mm plastpípulagnir ídregnar 3x1,5 mm² N.Y.A.
 Gefin hæðarmál séu í cm frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós
 Hæð rofa sé 100 cm
 Hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn.
 Hæð tengla sé 20 cm.

- S-sími
- L-útvarps og sjónvarpsloftnet
- D-dyrasími

1x30 1x50mm PLASTPÍPUR. INNTAK SÍMI. ÖFLOFTNET.
 1x30 1x30mm PLASTPÍPUR. INNTAK R.H.

INNTAKS PÍPUR NÁI AD LÖBARMÖRKUM.
 PÍPUR EGA AD Liggja 70cm UNDIR EYDANLEGUM JARÐVEG.

TEIKNING NR. 2791

| | | | |
|------------------------|-----------------|-------------|---------|
| LÆKJARBERG 54 HAFNARF. | | JANÚAR, '90 | |
| RAFLÖGN | VERKNR. 0902601 | BL. AD. 1 | AF. 2 |
| ÁSGEIR SIGURDSSON | | | S:75553 |