



Ø50 RH
 Ø50 SINI
 Ø25 LOFTNET
 Ø25 DILSKVUI
 Ø25 AUKA
 Ø25 AUKA

Geymslur tengist inn á greini töllur við komandi laugar.

SKYRINGARI

Málstraumur rofa og tengla sé 10 A,
 Pipur séu 16 mm, vir 1,5 mm².
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.
 Hæð rofa og tengla í eldhúsi, þvottahúsi
 geymslun og bílageymslu sé 105 cm.
 Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda bakör.
 Ganga skal frá raflögn s.k.v. reglugerð R.E.R og
 Rafveitu Hafnarfjarðar.

- L táknar loftnet
- S táknar sinni
- DS táknar dyrasími.

riema annars sé getið

Inntök samþykkt 18.15. 1990
 l.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
 Albert Kristjánsson

Samþykkt 21/5 1990
 VEGN FULLNÁÐARFRÁGANGS
 Albert Kristjánsson
 l.h. Rafveitu Hafnarfjarðar

TEIKNING NR. 2804

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
TRADARBERG 3 HAFNARFIRÐI			
RAFLÖGN OG VEIKSTRAUMS-		HANNAÐ	15
LAGNIR JARÐHÆÐ		TEIKNAD	16
		DAGS	okt 89
		BLAD	1 AF 4
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	89,221