



SKÝRINGAR A MÉRKJUM OFL.

H= HÆÐ Í C.M. FRÁ GÓLFI Í MIÐJA DÓS	
B= BJALLA	235
S= SÍMI	135
K= KLUKKA	220
L= LOFTNET	20 Ø 20MM
T= SMÁSPENNUDÓS	58 " 32 "
NL NEYÐARLJÓS	255
BR BRUNA AÐV.	SÉR TEIKNING
VEGGLJÓS GANGI	255
K/T TENGIDÓS V/ TÓFLULJ.	240
ROFAR	110
T2 GREINATAFLA	150
BJ.V/K BJALLA FRÁ KLUKKUKERFI	
N.F.L. NIÐURHENG T LOFT	

RAFLÖGN ER HULIN PLASTPÍPULOGN 16MM ANNARS GETIÐ
 IDRATTARVIR ER PLASTEINANGR VIR 3X1.5
 AÐTAUGAR GREINA LIGGJA EFTIR LAGNAGANGI Á KAPALSTIGA
 " " NYM PLAST STRENGUR 3X1.5 ANNARS GETIÐ
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A TENGLA 16A
 HÆÐ Á TENGLUM Á ÚTVEGG 57CM FRÁ GÓLFI
 " " VIÐ ROFA SAMA OG ROFINN FRÁ GÓLFI
 " " ANNARSSTAÐAR 20 CM. FRÁ GÓLFI
 " " TENGIDÓS FYRIR LOFTLÝSINU 260"

RAFLAGNIR TEIKNISTOFA PÁLMI RÖGNVALDSSON RAFLVERKTAKI Kársnesbraut 108 - 200 Kópavogskaupstað Sími 41375 - Telefax 641437	D. 16/6'90 10/091	BREYTING	SAMM.	HONNUÐUR PÁLMI RÖGNVALDSSON		HEITI TEIKNINGAR RAFLÖGN I. AFANGI HLUTI AF TVEIM		HVALEYRARSKÓLI HAFNARFIRÐI	
				HANNAÐ PR.	TEIKNAR SAMBYKKT	MÆLIKV 1:50	DAGS 22'04'90	VERKNR 706	TEIKN. NÚM. 706