



1. HÆÐ M 1:50

SKÝRINGAR:  
 =====  
 Málstraumur rofa sé 10 A og tengla sé 16 A.  
 Pípur séu 16 mm, vír 1,5 mm<sup>2</sup> og plastkapall  
 NYM sé 3x1,5 mm<sup>2</sup>.  
 Hæð rofa og tengla sé 105 cm.  
 Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf,  
 í miðja dós.  
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.  
 Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda sturtubotn.  
 Ganga skal frá raflögn s.k.v. reglugerð R.E.R og  
 Rafmagnsveitu

} nema annars  
 sé getið

TEIKNINGAR 5003

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
BÆJARHRAUN 22 HAFNARFIRÐI 2. áfangi			
RAFLÖGN OG VEIKSTRAUMS		HANNAD	7.9.92
LAGNIR		TEIKNAD	7.9.92
1. HÆÐ		DAGS	Jan. 92
		BLAD	1 AF 4
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	92-276