



**ATHUGASEMDIR:**

ALLAR LAGNIR Í VEGGJUM ERU HULDAR OG ÍDREGNAR Í 16mm PLASTPIPUR, NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

HÆDIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ERU 200mm. NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

HÆDIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ERU 1100mm, NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

HÆD TENGLA VID ROFA SÉ Í SÖMU HÆD OG ROFINN.

ÖLL MÁL ERU GEFIN UPP Í mm OG ER ALLTAF MIDAD VID FULLFRÁGENGID GÓLF EDA VEGGI.

VÍSAD ER TIL SÉRTEIKNINGA ARKITEKTS VARDANDI NÁKVEMARI STADSETNINGAR Á BÚNADI OG INNRETTINGUM.

ÖLL MÁL MIDAST VID MIDJA DÓS.

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10A.

MÁLMLUTA LAGNA, ÞAR MED TALID STRENGBAKKI, LAMPA EDA ANNAN RAFBÚNAD SKAL JARDBINDA VANDLEGA.

ÞESSAR ATHUGASEMDIR EIGA VID EF ANNAD ER EKKI TEKID FRAM Á TEIKNINGU.

**SKÝRINGAR:**

- ① ADALTAFLA T.O.A.1
- ② SMÁSPENNUTAFLA T.O.S.1
- ③ SMÁSPENNUTAFLA T.O.S.2
- ④ SMÁSPENNUTAFLA T.O.S.3
- ⑤ SÖKKULSKAUT, SAMTENCING STEYPUPEINA BYGGINGAR.
- ⑥ STRENGSTIGI BREIDD 200mm, NEDAN VID LOFT.
- ⑦ STRENGSTIGI, BREIDD 600mm, NEDAN VID LOFT.
- ⑧ STRENGSTIGI, BREIDD 600mm, LÓDRÉTTUR UPP VEGG.
- ⑨ STRENGSTIGI, BREIDD 300mm, LÓDRÉTTUR UPP VEGG.
- ⑩ KVÍSL FYRIR STJÓRNÖFLU LYFTU SEM STADSETT VERÐUR Á EFSTU HÆD.
- ⑪ KVÍSLAR AD GREINATÖFLUM ÍBÚÐA 32x(3x10mm<sup>2</sup>CU) + KVÍSLAR AD SAMEIGNARTÖFLUM 3x(5x16mm<sup>2</sup>CU).
- ⑫ JARÐSKAUTSTAUG FRÁ VATNSINNTAKI (1x16mm<sup>2</sup>CU JARÐVÍR) TENGIST Í TÖFLU T.O.A.1.
- ⑬ STJÓRNÖFLUADUR FYRIR NEYSLUVATN.
- ⑭ MÓTOR FYRIR NEYSLUVATN.

BR. DAGS. BREYTING REIKN. TEIKN.

**HRAFNISTA HFJ. – FJÖLBÝLISHÚS VID GARDAVEG**

RAFORKUVIRKI HANNAD/TEIKN. JJ/VK  
 LÁGSPENNA ATH.  
 GRUNNMYND KJALLARI SAMPYKKT  
 HÚS 1 KT. 110856-7769

KVARDI 1:50 REYKJAVÍK 08.11.2001

VERKNR. TEIKN. NR. BR.  
 00370 1.6.101

