



SKYRINGAR:
 Hæðarmál eru í cm frá fullfrágengnu gólfi.
 Málstráumur rofa og tengla sé 10A.
 Hæð rofa sé 100 cm.
 Hæð tengla í eldhúsi, bilgeymslu, geymslu og þvottaherbergi sé 100 cm, hæð tengla við rofa sé hin sama og rofans, aðrir tenglar sé í 20 cm hæð.
 Pípur séu 16 mm plastpípur, ídrægnar 3x1,5 mm vir.
 Þar sem tveir tenglar eru merktir í sömu dás i stofu, sé annar tengillinn tengdur gegnum sameiginlegan rofa.
 Tenglar í lofti i stofu séu 10 cm frá listrébbita.
 Hreinlætistaki séu jarðbundin samkv. reglugerð.
 Við frágang loftdása sé gert ráð fyrir að hægt verði að nota innaféld ljós (kastara).
 F = Sími.
 D = Dyrabjalla.
 L = Loftnet.

Samþykkt 10.9.1987
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS
Jens Einarsson
 l.h. Rafveitu Hafnarfjardar

lantök samþykkt 9.9.1987
 l.h. RAFVEITU HAFNARFJARDAR
Albert Jónsson
 HÚSVEITA TENGIST A S-FASA

TEIKNING NR. 2570. X

HNOTUBERG 9, HAFNARFIRÐI.		
R A F L Ö G N		
Einlínnumynd.		
Gudmundur Gunnarsson rafidnfræðingur, Sudurhvammi 6, Hafnarf.	Hannað. Aug. 87 Teiknað. Sept. 87	Mkv. 1.50 Dags. Aug. 87
<i>Gudmundur Gunnarsson</i>	Skilríki. <i>Gunnarsson</i>	Nr.

LOFTNET 32MM PLASTRÖR.
 SÍMI 32MM PLASTRÖR.
 Rafveita 3mm PLASTRÖR