



Samþykkt 8-9 1987
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS
Jens Ewertson
 l.h. Rafveitu Hafnarfjarðar

Lauslökk samþykkt 7.19. 1987
 l.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
Albert Kristjánsson
 HÚSVEITA TENGIST Á T-FAS*

skýringar
 hæð rofa skal vera 105 cm frá full-
 frágengnu gólfi
 hæð tengla við rofa sé í sömu hæð
 og rofinn
 hæð tengla í eldhúsi, Þvottahúsi,
 geymslu og bilgeymslu séu 110 cm
 hæð L, F og H tengla séu 20 cm
 hæð veggjösa sé 160 cm
 málstráumur rofa og tengla sé 10 A
 pipur séu 16MM og vir 1,5MM
 taka skal mál milliveggja skv. smíða-
 teikningu
 nema annað sé getið

TEIKNING NR. 2509 X

KVISTABERG 17 HAFNARFIRÐI	
RAFLÖGN	
GRUNNMYND SNEIÐING	
blað 1 af 2	dags 20-8 '87
kvardi 1:50	teiknað <i>Heimarinna</i>